

Главный энергетик

ОАО «Беларуськалий»

А.А.Стельченко

«17» 08 2025

Перечень (объём) работ по ремонту преобразователя
частоты Automation Drive Danfoss для рудника 2РУ.

Преобразователь частоты Automation Drive Danfoss, серии:
FC302P90KT7E54H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX 110 kW,
S/N:000421H490, в составе объекта «Установка шахтная вентиляторная ШВУ-
12А» «Юг» (инв. №257583):

- ремонт платы управления силовой части
#130B6894039380G489(REORDER#176F8696) – 1 шт.;
- замена вентилятора R2E250AT0619 – 1 шт.;
- замена пускового конденсатора МКВ 5мкФ 460В – 1 шт.;
- замена вентилятора W2E143-AB09-06 – 1 шт.;
- замена предохранителя КТК-4-600V – 3 шт.

Работы требуется выполнить в III-IV квартале 2025г.

Весь комплекс работ, включая: повторную диагностику неисправностей; очистку плат управления, очистку и восстановление поверхности силовых элементов и изоляции, ремонт и замену вышедших из строя элементов, транспортировку оборудования в ремонт и из ремонта, послеремонтные испытания выполняются силами и за счёт средств Подрядчика. Вместе с актами выполненных работ предоставить Заказчику протоколы испытаний. Основанием для подписания акта выполненных работ является акт ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 10 календарных дней после доставки оборудования Заказчику. Ввод в эксплуатацию выполнить при обязательном присутствии представителя Подрядчика, по итогам года составляется акты заверяется подписями с двух сторон.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев от даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

Зам. начальника управления-начальник
отдела по подземному комплексу УЭ
ОАО «Беларуськарий»

Главный энергетик 2 РУ

И.о. главного энергетика рудника 2 РУ

Зам. главного энергетика рудника 2 РУ



С.Б. Грищенко

Ф.А. Скриган

Д.В. Конопляник

А.В. Петрович