

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)**

вул. Каржа, 5, 223710, г. Салігорск Мінскай вобласці
тэл./факс +375 174 263765
е-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКВВВY2X г. Салігорск, вул. Казлова, 23а



**Открытое акционерное общество
«Беларуськалий» (ОАО «Беларуськалий»)**

ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел./факс +375 174 263765
е-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

—16.09.2026— № —12-05/884—
На _____ ад _____

Руководителю организации

Управлением по энергетике ОАО «Беларуськалий» проводится исследование конъюнктуры рынка на предмет выполнения работ по ремонту конденсаторной установки УКН-14-02 УЗ расположенной в ТП-33 МПК УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» в соответствии с перечнем работ (прилагается).

Прошу до 24.09.2026 14.00ч предоставить информацию о возможности оказания данных услуг Вашей организацией в 4 квартале 2026г. с указанием стоимости и иных условий (порядок и срок оказания услуг, условия оплаты и т.п) на e-mail: i.asievskiy@kali.by, s.gvozditskii@kali.by.

По всем техническим вопросам обращаться: тел. 80174-217186, МПК УСР ЖКХ.

По вопросам организации закупки: 80174-298273, СДО УЭ.

При предоставлении предложения прошу учесть, что в соответствии с действующей в ОАО «Беларуськалий» политикой, оплата за оказанные услуги осуществляется без аванса по факту оказания услуг, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае невозможности выполнения работ, прошу дать письменное уведомление.

Начальник СДО управления по энергетике

И.А.Асиевский

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МПК УСР и ЖКХ
ОАО «Беларуськалий»

С.Э.Бузун
«____» _____ 2026 г

Перечень работ необходимых для ремонта конденсаторной установки
УКН-14-02 УЗ

1. Демонтаж - монтаж шин -две полосы в фазе – в количестве 2 м.
2. Монтаж трансформатора тока ТШП-0,66-III 5 V*А 3000/5 А , кл. 0,5S - в количестве 2 шт.
3. Прокладка кабеля ВВГнг 4*2,5 - в количестве 30 м.
4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей - в количестве 4 жил.
5. Заделки концевые сухие - в количестве 4 шт.
6. Пусконаладочные работы для выключателя трехполюсный напряжением до 1 кВ - в количестве 2 шт.
7. Пусконаладочные работы для трансформатора тока напряжением до 1 кВ - в количестве 2 шт.
8. Пусконаладочные работы для функциональной группы управления релейно-контакторная с числом аппаратов и внешних блокировочных связей до 3 - в количестве 2 шт.
9. Пусконаладочные работы для автоматического регулятора реактивной мощности конденсаторных батарей ZEZ SILKO Super PRF 12 - в количестве 2 шт.

Главный инженер МПК

Е.Г.Лахай

Инженер энергетик МПК

С.М.Кимстач