

Техническое задание на проведение работ по очистке пруда-отстойника № 2 (инв.№ 189898) от иловых отложений.

Площадь пруда-отстойника 15 641 м<sup>2</sup>, уровень иловых отложений 30-35 см, объем около 5 000 м<sup>3</sup>.

1. Разработка грунта 2 группы при помощи гидромоторно-насосно-землесосных установок – 5 000 м<sup>3</sup>.
2. Вспомогательные работы по разработке и укладке грунта гидромоторно-насосно-землесосными установками в отвал с устройством обвалования – 5 000 м<sup>3</sup>.
3. Транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки на 400 метров – 5 000 м<sup>3</sup>.

Дополнительных требований к подрядной организации нет, наличия лицензий не требуется.

Начальник цеха ТВСиК УЭ



А.Н. Уляшин

И.о.зам.начальника цеха ТВСиК УЭ



А.Н. Себлев